

## LINEA

Membrana impermeabile altamente traspirante

### COD.ARTICOLO

DELTA®-FOXX PLUS

### DESCRIZIONE SINTETICA

Membrana impermeabile altamente traspirante Dörken mod. DELTA®-FOXX PLUS con doppia banda adesiva integrata, posta sopra l'isolamento termico di tetti anche a bassa pendenza, certificata ETA con garanzia funzionale di 30 anni.

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di membrana impermeabile altamente traspirante DELTA®-FOXX PLUS, aperta alla diffusione del vapore acqueo, adatta per coperture a falda con pendenza  $\leq 30\%$  anche a ridotta pendenza, utilizzata sopra l'isolamento termico e su supporto in legno, certificata ETA con garanzia funzionale di 30 anni, composta da speciale tessuto non tessuto altamente resistente allo strappo e da uno strato permeabile al vapore e impermeabile all'acqua, disposta con i lati longitudinali paralleli alla linea di gronda partendo dal basso verso l'alto, garantendo una tenuta ermetica immediata grazie alle doppie bande adesive integrate e ad un sormonto minimo di 15 cm a copertura totale dei chiodi a testa piatta o graffette di fissaggio inserite direttamente nel tavolato di legno corrispondente alla zona del sormonto successivo. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecniche peculiari > materiale: tessuto non tessuto in PES altamente resistente allo strappo con speciale strato di rivestimento acrilico impermeabile e aperto alla diffusione del vapore acqueo; massa areica: 270 g/m<sup>2</sup> ( $\pm 10\%$ ); classe: A (UNI 11470); permeabilità al vapore acqueo Sd: 0,02 m (+0,04/-0,01 m); spessore 0,3 mm; conduttività termica: 0,17 W/mK; capacità termica: 1.000 J/KgK; resistenza al passaggio del vapore  $\mu$ : 67; reazione al fuoco: classe B (EN 13501-1); resistenza alla penetrazione d'acqua (impermeabilità): classe W1 (UNI EN 13859-1); resistenza a trazione longitudinale: 370 N/5 cm ( $\pm 20\%$ ) EN 12311-1; resistenza a trazione trasversale: 270 N/5 cm ( $\pm 20\%$ ) EN 12311-1; allungamento a rottura longitudinale: 20-50% (EN ISO 12311-1); allungamento a rottura trasversale: 20-50% (EN ISO 12311-1); resistenza allo strappo longitudinale: 150 N cm ( $\pm 20\%$ ); resistenza allo strappo trasversale: 150 N cm ( $\pm 20\%$ ); flessibilità alle basse temperature: da - 25°C. Comportamento dopo invecchiamento artificiale riguardante > resistenza alla penetrazione d'acqua (impermeabilità): classe W1 (UNI EN 13859-1); resistenza a trazione longitudinale: 300 N/5 cm ( $\pm 20\%$ ) EN 12311-1; resistenza a trazione trasversale: 220 N/5 cm ( $\pm 20\%$ ) EN 12311-1; allungamento a rottura longitudinale: 16-40% (EN ISO 12311-1); allungamento a rottura trasversale: 16-40% (EN ISO 12311-1); lunghezza: 50 m (-0%); larghezza: 1,5 m (+1,5 / -0,5 %); campi d'impiego: tetti inclinati su supporti stabili, anche a bassa pendenza.

Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori e/o della Committenza in conformità con i contenuti contrattuali del capitolato speciale d'appalto. Sono esclusi dal prezzo i ponteggi esterni, il fissaggio definitivo della membrana mediante l'installazione di controlistelli in legno di ventilazione posati in senso ortogonale alla linea di gronda e fissati mediante viti e tasselli alla struttura portante, la griglia a pettine parapassero, la staffa portalistello, i ganci per l'incollaggio delle tegole di colmo in alluminio preverniciato, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali a piè d'opera, il trasporto con carico in alto, i rilievi preventivi della copertura, la verifica preventiva della perfetta regolarità ed uniformità della superficie sulla quale verrà posata la membrana, la pulizia del tavolato in legno da tracce di intonaco, chiodi o altro, lo srotolamento e allineamento della membrana accertandosi che non vi siano successive deformazioni e/o rigonfiamenti, il fissaggio della

membrana lungo lo sviluppo dei sormonti longitudinali mediante l'applicazione di appositi chiodi a testa piatta o graffe nella struttura portante della copertura (con interasse massimo di 10 cm), l'incollaggio automatico ed immediato delle sovrapposizioni longitudinali grazie alle doppie bande adesive integrate posizionate sulla zona di incollaggio situata nella parte superiore (lato esterno) ed inferiore (lato interno) della membrana a garanzia di un perfetto potere adesivo, la sigillatura ermetica delle sovrapposizioni trasversali ed elementi passanti tramite la posa di banda adesiva universale DELTA®-MULTI BAND 60/100 con alto potere adesivo e pratica banda di svolgimento, i risvolti verticali in caso di camini o altri elementi in elevazione con l'impiego di specifiche bande adesive estensibili a base butilica DELTA®-FLEXX BAND con speciale tessuto non tessuto altamente resistente (prevedere la stesura preventiva della colla liquida speciale DELTA®-PREN per favorire la tenuta sulla superficie sottostante), la stesura di elemento di raccordo angolare stabile agli UV DELTA®-FAS CORNER per la tenuta idonea di finestre e abbaini con la membrana traspirante, l'applicazione di idonei nastri/guarnizioni adesive DELTA®-SB 60 a celle chiuse in schiuma di polietilene sotto il controlistello nei punti dove lo stesso verrà fissato alla struttura portante in modo da formare una tenuta impermeabile ed ermetica nel punto di passaggio di chiodi e/o viti, il controllo che la parte inferiore termini con la banda autoadesiva sulla bavetta metallica del canale di gronda, il corretto posizionamento sulle linee di colmo al fine di garantire il sormonto con una sovrapposizione pari almeno a 20 cm al sottocolmo ventilato, l'applicazione di sottocolmo ventilato DELTA®-PRO ROLL in tessuto centrale non infiammabile in fibra minerale di vetro e bordature in alluminio o in alternativa tipo DELTA®-ECO ROLL in speciale geotessuto poliestere e bordature in alluminio con colla butilica integrata, le opere provvisorie, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.