

## DELTA®-PT мембрана для санации влажных стен

### Монтаж

1. Закрепите вентилируемую планку DELTA®-PT-PROFIL параллельно полу и потолку. Снизу профиль DELTA®-PT-PROFIL можно монтировать поверх плинтуса для удобства уборки. Мембрану DELTA®-PT всегда монтируйте вертикально и обязательно заводите в отбортовку планок.
2. Крепите мембрану с вертикальным и горизонтальным шагом примерно 30 см. Рекомендуется отверстия сверлить через профилированный шип, чтобы избежать выпуклостей на поверхности мембраны. Следует также начинать крепление от центра рулона к краям, чтобы избежать образование выпуклостей. Если сверло проходит насквозь кладки, заделайте отверстие дюбелем или герметиком, чтобы избежать мостиков холода. Рекомендуемый крепеж: Fischer Nageldubel N 6 x 40 FN, дюбель Bierbach Schlagdubel Nr. 174640, TOX Klemmkopfdubel KFR 6 x 55.
3. Нахлест выполняется за счет края мембраны без сетки из ПЭВП шириной 20 см. В области нахлеста сверху и внизу обе мембраны должны быть заведены в профиль DELTA®-PT-PROFIL. Только после этого в данном месте производится крепление к стене. Зона нахлеста рулонов должна быть обязательно закреплена дюбелями.
4. **Важно:** слой штукатурки не должен соприкасаться никаким образом с влажной стеной подвала. Не допускается выполнять стыковку полотен мембраны на внутренних и наружных углах. Места проходов труб, электрофурнитуры, дверей и т.п. следует дополнительно герметизировать лентой DELTA®-FLEXX-BAND или герметиком DELTA®-THAN.
5. Штукатурка не набрасывается, а наносится шпателем в 2 слоя, заполняя сетку и профилированные выступы. Второй слой наносится только после полного схватывания первого. Рекомендуется **гипсовая штукатурка** (не подходит для ванных комнат с влажностью более 90% и возможностью попадания водяных брызг) и **известково-цементная** штукатурка (для усиления штукатурки используют армирование внешнего слоя сеткой из стеклоткани, чтобы избежать усадки).
6. Плиты ГКЛ укладывать без профиля DELTA®-PT-PROFIL. Для циркуляции воздуха сверху и снизу при монтаже ГКЛ следует оставлять щель шириной 1 см.
7. Примерный расход материалов на 1 кв.м стены:
  - DELTA®-PT 1,15 м<sup>2</sup>
  - DELTA®-PT-PROFIL 1,00 м
  - Дюбель 15 шт.

